

**Wiślica: Roboty budowlane dodatkowe na drogach w miejscowościach: Jurków, Skotniki Dolne i Szczytniki w ramach inwestycji: Odbudowa dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków.**

**Numer ogłoszenia: 387888 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010**  
**OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane**

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128 , strona internetowa [www.ug.wisllica.pl](http://www.ug.wisllica.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty budowlane dodatkowe na drogach w miejscowościach: Jurków, Skotniki Dolne i Szczytniki w ramach inwestycji: Odbudowa dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych przy: 1) Odbudowie drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590mb i polegających na: - mechanicznym wykonaniu koryta gł. 30 cm na całej długości drogi - 590 mb, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu na długości 200mb, 2) Odbudowie drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb i polegających na: - wykonaniu warstwy odsączającej z piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 1110 m<sup>2</sup> 3) Przebudowie drogi gminnej Nr 004391 T -Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587mb i polegających na: - wykonaniu przepustu Ø60 pod koroną drogi o długości 8 mb. w ilości 1 szt. - wykonaniu poszerzenia przepustu Ø60 pod koroną drogi o 2 mb. w ilości 1 szt. - wykonaniu przepustu Ø60 na zjeździe o długości 7 mb. w ilości 1 szt - zastosowania górnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości podbudowy 10 cm po zagęszczeniu na odcinkach od km 0+020 do km 0+220 oraz od km 0+295 do km 0+530..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

## **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zamówienie dodatkowe do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy Or -341 -10/10 Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do jego prawidłowej realizacji, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. Wykonanie zadania dodatkowego uzależnia wykonanie zamówienia podstawowego z przetargu.- art 67 ust 1 pkt 5 a i b. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę, na roboty budowlane przewidziane do wykonania na Odbudowę dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Konieczmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków w trakcie realizacji stwierdzono wykonanie robót dodatkowych przy: 1. Odbudowie drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590mb Uzasadnienie W trakcie wykonywania robót przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono, że na odcinku 200 mb w miejscu przewidzianym w dokumentacji projektowej do korytowania w celu uzyskania odpowiednich parametrów należy wykonać warstwy odsączające z piasku gr. 10 cm, natomiast korytowanie należy zastosować na całej długości drogi. 2. Odbudowie drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399 od km 0+000 do km 0+370, długości 370mb. Uzasadnienie W trakcie wykonywania robót przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono, że na odcinku planowanym do odbudowy w dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania warstwy odsączającej lecz w celu uzyskania odpowiednich parametrów należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm. 3. Przebudowie drogi gminnej Nr 004391 T -Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587mb. Uzasadnienie W trakcie wykonywania robót przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono konieczność zastosowania górnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości podbudowy 10 cm po zagęszczeniu na odcinkach od km 0+020 do km 0+220 oraz od km 0+295 do km 0+530. Niezbędne jest także wykonanie dodatkowego przepustu Ø60 pod koroną drogi, poszerzenie o 2m istniejącego przepustu Ø60 oraz wykonanie przepustu Ø60 na zjeździe W/w zmiany wprowadza się w celu uzyskania odpowiednich parametrów nośności, poprawy niwelety drogi oraz jej odwodnienia

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica, kraj/woj. świętokrzyskie.